



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-

ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σητεία 29/11/2013

Αριθμ.Πρωτ: 4960 Βαθ. Προτερ/τας

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα

☎ Τηλέφωνο: 28433 40360

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ : Έρευνα αγοράς για την άμεση προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης.

Σχετ. : Η υπ' αριθμ. 242/29-11-2013 απόφαση του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

Παρακαλούμε να μας στείλετε οικονομική προσφορά:

α) Για την προμήθεια των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα ειδών, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Νοσοκομείου **μέχρι την Τετάρτη 04-12-2013 και ώρα 12.00 μ.μ.** Προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

A) ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

- 1) ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ALCHIMICA HYPERDESMO-T),

ΛΙΤΡΑ 80 (4×20 ΛΙΤΡΑ)

- 2) ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ PRIMER (ΑΣΤΑΡΙ) ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 1 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ALCHIMICA PRIMER-T),

ΛΙΤΡΑ 20 (5×4 ΛΙΤΡΑ)

- 3) ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΜΑΣΤΙΧΗ) ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ, ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ «ΣΑΛΑΜΙ») (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ALCHIMICA HYPERSEAL-25LM ΓΚΡΙ),

ΤΕΜΑΧΙΑ 60

- 4) ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΣΤΑΡΙ) ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΑΣΤΙΧΕΣ ΑΡΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 3 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ALCHIMICA PRIMER-PU),

ΚΙΛΑ 10 (2×5 ΚΙΛΑ)

- 5) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΔΡΟΦΟΒΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ALCHIMICA HYPERDESMO-CLASSIC ΛΕΥΚΟ),

ΚΙΛΑ 25 (1×25 ΚΙΛΑ)

- 6) ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΙΝΙΑ 10cm × 10 m,

ΤΕΜΑΧΙΑ 3

- 7) ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΙΝΙΑ 30cm × 10 m,

ΤΕΜΑΧΙΑ 1

- 8) ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΟΠΙΣΣΑ),

ΚΙΛΑ 100 (5×20 ΚΙΛΑ)

- 9) ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ- ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΑΠΛΟ),

150 m² (15 ΡΟΛΑ×10 m²)

- 10) ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ 150g/m²,

100 m² (ΡΟΛΟ 2×50 m)

- 11) ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
50mm (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ FIBRAN XPS 300-L),

ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΧΟΥΣ
42 m² (7 ΠΑΚ. × 6 m²)

Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι και δε θα περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ. λ. π.) θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ(www.epromy.gr) για τα είδη που είναι ενταγμένα σε αυτό .

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για 6 μήνες. Τόπος παράδοσης η έδρα μας.

Β) Για την εκτέλεση των εργασιών που ακολουθούν, από εξειδικευμένο στις μονώσεις συνεργείο τεχνικών, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Νοσοκομείου **μέχρι την Παρασκευή 06-12-2013 και ώρα 12.00 μ.μ.** Προϋπολογισθείσα δαπάνη 3.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1) Στεγανώσεις αρμών, πάνελ, υαλοπινάκων και μεταλλικών κατασκευών

- 1) Φρεσκάρισμα μόνωσης αρμών στο δώμα του Αξονικού Τομογράφου και του Φαρμακείου
- 2) Επάλειψη με στεγανωτικό βερνίκι (τύπου HYPERDESMO) στους φεγγίτες του διαδρόμου του Εφημερείου και του διαδρόμου του ΤΕΠ
- 3) Μόνωση αρμών στο μπαλκονάκι του Εφημερείου Δ4
- 4) Μόνωση αρμών πλακιδίων λουτρών Εφημερείων Δ3, Δ4, Δ5, Θαλάμων 115, 116 και Γραμματείας (6 λουτρά)
- 5) Μόνωση σοβατεπί και αρμών στο διάδρομο του Αιθρίου, τη σκάλα και το προαύλιο της Βιβλιοθήκης, στεγάνωση στα κολωνάκια του μπαλκονιού της Βιβλιοθήκης
- 6) Τοποθέτηση ασφαλτοταινίας στις μεταλλικές υδρορροές του υπόστεγου στον προθάλαμο του Λογιστηρίου
- 7) Επάλειψη με στεγανωτικό βερνίκι (HYPERDESMO) στα τζάμια του υπόστεγου του διαδρόμου του αιθρίου Γραφείων Διοίκησης
- 8) Μόνωση παραθύρων και υαλότουβλων Λογιστηρίου
- 9) Μόνωση αρμού διαστολής στο δώμα του Γυναικολογικού Εξωτερικού Ιατρείου (διάδρομος Ε.Ι. – ΤΕΠ)
- 10) Μόνωση αρμών διαστολής στο δώμα του διαδρόμου της Χειρουργικής Κλινικής
- 11) Μόνωση σοβατεπί αιθρίου Εφημερείων (δώμα Εξωτερικών Ιατρείων)

Για τις παραπάνω εργασίες να δοθούν τιμές προσφοράς κατ' αποκοπή, μετά από την ακριβή υπόδειξη των εργασιών στους προσφέροντες από την Τεχνική Υπηρεσία.

II) Αποκατάσταση μονώσεων σε ανεστραμμένο δώμα με ασφαλτόπανο

Τοπική αποκατάσταση διαρροών (επισκευή ασφαλτόπανου):

- 1) Δώμα γραφείου αδελφών Παιδιατρικής Κλινικής (περίπου 10τμ)
- 2) Δώμα Θαλάμου 311, 313, 316 Παιδιατρικής Κλινικής (περίπου 12τμ)
- 3) Ζαρντινιέρα αιθρίου Εφημερείων (δώμα Εξωτερικών Ιατρείων) (περίπου 3τμ)

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την προσωρινή απομάκρυνση και την επανατοποθέτηση των υλικών της υφιστάμενης θερμομόνωσης (θερμομονωτικές πλάκες, γεωύφασμα και σκύρα) στα δώματα μετά την επισκευή του ασφαλτόπανου. Για τις εργασίες αυτές να δοθούν τιμές προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τμ). Το ακριβές ποσό της δαπάνης (II) θα προσδιορισθεί μετά από την επιμέτρηση των εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου .

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι η παραλαβή από το Νοσοκομείο των αναφερομένων στην ενότητα (Α) υλικών.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι και δε θα περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ. λ. π.) θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Η Προϊσταμένη Οικονομικών

Ο Διευθυντής Διοικητικής
Υπηρεσίας

Χαλκιαδάκη Αθηνά

Ζόμπυρας Κων/νος