

Πληροφορίες : Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα

☎ Τηλέφωνο: 28433 40360
☎ Fax: 28430 25352
✉ E-mail: promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για άμεση εκτέλεση εργασιών μόνωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Παρακαλούμε να μας στείλετε οικονομική προσφορά **μέχρι την Τρίτη 06-11-2012 και ώρα 12.00 π.μ.** για τις παρακάτω εργασίες.

A) Στεγανώσεις αρμών, πάνελ, υαλοπινάκων και μεταλλικών κατασκευών

Κτίρια κλινικών και Εξωτερικών Ιατρείων

- 1) Φρεσκάρισμα μόνωσης αρμών στο δώμα του Αξονικού Τομογράφου και του Φαρμακείου
- 2) Επάλειψη με στεγανωτικό βερνίκι (HYPERDESMO) στους φεγγίτες του διαδρόμου του Εφημερείου και του διαδρόμου του ΤΕΠ
- 3) Μόνωση αρμού διαστολής στο δώμα του Γυναικολογικού Εξωτερικού Ιατρείου (διάδρομος Ε.Ι. – ΤΕΠ)
- 4) Μόνωση αρμών στο μπαλκονάκι του Εφημερείου Δ4
- 5) Στεγάνωση αρμών πλακιδίων λουτρών Εφημερείου Δ3, Δ4, Δ5 Κτίρια Διοικητικών Υπηρεσιών
- 6) Μόνωση σοβατεπί και αρμών στο διάδρομο του Αιθρίου, τη σκάλα και το προαύλιο της Βιβλιοθήκης
- 7) Τοποθέτηση ασφαλοταινίας στις μεταλλικές υδρορροές του υπόστεγου στον προθάλαμο του Λογιστηρίου
- 8) Επάλειψη με στεγανωτικό βερνίκι (HYPERDESMO) στα τζάμια του υπόστεγου του διαδρόμου του Αιθρίου
- 9) Μόνωση αρμού διαστολής στο δώμα του Γραφείου Προϊσταμένης Προσωπικού
- 10) Στεγάνωση πάνελ σάντουιτς στο δώμα του Γραφείου Προϊσταμένης Προσωπικού

Για τις παραπάνω εργασίες να δοθούν τιμές προσφοράς κατ' αποκοπή, μετά από την ακριβή υπόδειξη των εργασιών στους προσφέροντες από την Τεχνική Υπηρεσία. Στις τιμές προσφοράς να συμπεριλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα υλικά και αναλώσιμα.

B) Αποκατάσταση μονώσεων σε ανεστραμμένο δώμα με ασφαλτόπανο

Τοπική αποκατάσταση διαρροών (επισκευή ασφαλτόπανου):

- 1) Δώμα γραφείου αδελφών Παιδιατρικής Κλινικής
- 2) Δώμα διαδρόμου Χ/Γ Κλινικής
- 3) Δώμα Λογιστηρίου
- 4) Δώμα Γραμματείας

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την προσωρινή απομάκρυνση καθώς και την επανατοποθέτηση των υλικών της υφιστάμενης θερμομόνωσης (θερμομονωτικές πλάκες, γεώφασμα και σκύρα) στα δώματα μετά την επισκευή του ασφαλτόπανου. Στις τιμές προσφοράς να συμπεριλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα υλικά και αναλώσιμα. Για τις εργασίες αυτές να δοθούν τιμές προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τμ).

Η προϋπολογισμένη δαπάνη για την αιτούμενη προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των **4.000 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0863). Το τελικό ποσό της δαπάνης θα προσδιοριστεί μετά από την επιμέτρηση των εργασιών Β.

Γραφείο προμηθειών

Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας